

Република Србија – АП Војводина  
Општина Алибунар  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Број: 404-60/18-04  
Датум: 23.07.2018. године

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (`Сл. гласник РС` бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке, ЈН бр. 404-60/18-04, објављује:

Потенцијални понуђач је поднео Захтев за додатним информацијама

**1. Питање :**

У Конкурсној документацији за ЈН 404-60/18-04 стоји услов: Да је понуђач у предходне три године (2015, 2016 и 2017) реализовано уговоре који се односе на радове на ојачању међуспратне конструкције објекта јавне или пословне намене у укупној вредности од најмање 45.000.000,00 динара без пдв-а, од чега је бар један посао у минималном износу од 30.000.000,00 динара без пдв-а. Доказ: попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача. Питање: зашто се тражи овај услов када нигде у опису позиција децидно не тражите ојачање међуспратне конструкције

**Одговор:** Пројекат реконструкције и енергетске санације објекта основне школе "1.МАЈ" Владимировац између осталог обухвата и радове на ојачању међуспратне конструкције што се види у делу предмера и предрачуна свеске 2-конструкција.Из предметних позиција јасно се види да је поред осталих радова у питању ојачање постојеће међуспратне конструкције, као вид санације, а све ради испуњења основног услова о носивости и стабилности објекта, као и испуњења услова функционалности.Објекат је конструктивно подељен у три целине које су спојене. На две целени се ради ојачање међуспратне конструкције , док се на трећем ради нова међуспратна конструкција.

**2. Питање :** Да ли можемо да добијемо пројекат?

**Одговор:** Увид у пројекат може се вршити сваког радног дана, и није временски ограничено. Уговор се закључује на основу предмера и предрачуна радова који је саставни део конкурсне документације.

**3. Питање :**

У тендерској документацији стоји:

``3.8.

Израда армирано бетонске плоче максималне дебљине 10цм, преко подлоге од челичног трапезног лима, бетоном С25/30 (МВ30). Позиција обухвата трапезасти лим, бетон, арматурну мрежу Q335 у горњој зони, шипку Ø8 у сваком ребру. Бетон уградити и неговати по пропису. Обрачун по м<sup>2</sup>

м<sup>3</sup>

57,26

Питање је шта је у овом случају јединица мере: м<sup>2</sup> или м<sup>3</sup>?

**Одговор:** јединица мере за ову позицију је м<sup>3</sup>

Комисија за ЈН 404-60/18-04