

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-60/18-04
Датум: 09.08.2018. године

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (`Сл. гласник РС` бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке, ЈН бр. 404-60/18-04, објављује:

Потенцијални понуђач је поднео Захтев за додатним информацијама

Питање 1:

Имајући у виду да у овој фази без познавања тачних димензија и шема столарије/браварије немогуће је доставити тачан прорачун сваког прозора, да наручилац није објавио комплетну техничку документацију. Да ли је прихватљиво да се достави само прорачун за један произвољно изабран тип прозора, потписан од стране одговорног лица са лиценцом ИКС за енергетску ефикасност 381? У овој фази тендера нема атеста за комплет тражених елемената, који се раде на готове производе, које остале доказе је потребно доставити

Одговор:

Прихватљиво је да се достави само прорачун за један произвољно изабран тип прозора, потписан од стране одговорног лица са лиценцом ИКС за енергетску ефикасност

Доставља се документација у којој се доказују услови тражени у Обрасцу XIII – Образац о произвођачима материјала и опреме. Атести на комплет тражених елемената ће се достављати пре уградње.

Питање 2:

Да ли је тражене сертификате, атесте и др. захтевану техничку документацију, имајући у виду обимност, дозвољено доставити на другом језику, или је потребно урадити званична превод на српски

Одговор:

Може се дозволити достављање доказа на страном језику у складу са чланом 18. ЗЈН, при чему Комисија задржава право да од понуђача захтева превод овлашћеног преводиоца.

Питање 3:

На 64. Страни измењене конкурсне документације дата је позиција у наставку, молимо Вас за појашњење да ли се јединичне цене дају засебно за три доле наведене квадратуре (обзиром да су у питању различите врсте пода текстил и винил) или дајемо једну јединичну цену за суму површина, тј. за 1.499,58м² .

***04-05**

ТОПЦЕМ кошуљица, д=5-6цм

Набавка, транспорт и израда изравнавајућег слоја д=5-6цм од двофракцијског брзосушећег полимерцементног естриха повећане носивости са контролисаним скупљањем чврстоће 30КРа, а као подлога за завршни хабајући слој (систем као ТОПЦЕМ мапеи или еквивалентно). Пре израде естриха подлога се третира СН везом. Армирано шулц плетивом. Обрачун по м² изведене позиције.

под испод вина и текстилне облоге

Објекат А - текстил

приземље

m2
52,61

Објекат Б - текстил

приземље

m2
45,06

Објекат А, Б, В - винил

приземље, спрат

m2
1.401,91

1.499,58

Одговор:

Цену дати засебно за сваку позицију. Збир на дну је само контролни како бисмо установили укупну површину позиција, и за њега се не уписује било каква цена.

Питање 4:

На 108. Страни измењене конкурсне документације дата је позиција **15-05 Бојење плафона од гипс-картонских плоча**, наведена сума од 207,03м¹ је нетачна, збиром дужина по објектима добија се укупна дужина каскада од 226,01м. Молимо Вас за појашњење да ли се цене уносе засебно по објектима или се уноси јединична цена за свеукупну квадратуру – која се треба изменити на 226,01м.

Каскаде у спуштеним плафонима, РШ до 50цм		
Објекат А		
приземље	m	70,80
- спрат 1	m	85,21
Објекат Б		
приземље	m	43,28
Објекат В		
приземље	m	7,74
Објекат Г		
приземље	m	18,98
укупно:		207,03

Одговор:

Цене се уносе засебно за сваку позицију. Збир на дну је само контролни како бисмо установили укупну дужину позиција, и за њега се не уписује било каква цена. Збир на дну је само информативан и нема суштинског утицаја на количину извођења радова.

Питање 5:

На 63. Страни измењене конкурсне документације дата је позиција у наставку, где је за **1. Спрат Објекта А** наведена рачуница $32,85 \times 1,1$ која износи $36,14 \text{ m}^2$ – да ли за ту квадратуру рачунамо цену? Такође, молимо Вас за појашњење да ли се цене наводе појединачно по позицијама, обзиром да сумом количина из табеле укупна наведена сума није тачна, тј. квадратура од $165,39 \text{ m}^2$ обухвата само позиције приземља А и приземља Б ($47,58 \text{ m}^2 + 117,81 \text{ m}^2$)

*04-04	Цементна кошуљица у паду, санитарни чворови		
	Набавка материјала и израда цементне кошуљице у паду дебљине $d=4-5 \text{ cm}$, размере 1:3. Ради се као подлога за хидроизолацију и керамику у просторијама: купатила, тоалети. Радити према пројекту и пројектованом паду Армирано шулц плетивом. Обрачун по m^2 .		
	под санитарног чвора испод керамике		
	Објекат А		
	приземље	m^2	47,58
	- 1.спрат	m^2	$32,85 \times 1,1$
	Објекат Б		
	приземље	m^2	117,81
	Објекат В		
	приземље	m^2	
	укупно	m^2	165,39

Одговор:

Количина радова за позицију на 1. спрату објекта А износи $36,14 \text{ m}^2$.

Цене се уносе засебно за сваку позицију. Збир на дну је само контролни како бисмо установили укупну површину позиција, и за њега се не уписује било каква цена. Збир на дну је само информативан и нема суштинског утицаја на количину извођења радова.

Комисија за ЈН 404-60/18-04